

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนพระพุทธบาท ทั้ง 2 ฝั่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท
- ๓ ลักษณะงาน
 โดยสังเขป 1. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล ความกว้าง ~1.20 ม. พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม. ทั้ง 2 ฝั่ง
2. ก่อสร้างแนวคันหินรางรับน้ำ ค.ส.ล ความยาว ~1,082 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง
3. ก่อสร้างฝาบ่อพัก จำนวน 120 บ่อ ทั้ง 2 ฝั่ง
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2557 เป็นเงิน 1,700,000 บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แนบ ปร.๔ และแนบ ปร.๕
- ๕.๒ -
- ๕.๓ -
- ๕.๔ -
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร
- ๖.๒ นายปกรณ์ สนานคุณ
- ๖.๓ นายภูวินทร์ ชันติมิตร

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- ประเภท ปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนพระพุทธบาท ทั้ง 2 ฝั่ง
- เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ ซ.พระพุทธบาท 3 - หน้าศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- แบบเลขที่ ๑ / 2557
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
- ประมาณเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนพระพุทธบาท (ซ.พระพุทธบาท 3 - หน้าศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่ 14)	1,279,106.00	1.3365	1,709,525.17	
2	งานอื่นๆ	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,709,525.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,700,000.00	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


(นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร)

นายช่างโยธา 7 ว.

กรรมการ


(นายปกรณ์ สนานคุณ)

สถาปนิก 6 ว.

กรรมการ


(นายภูวินทร์ จันทร์มิตร)

นายช่างโยธา 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ด ความกว้าง ~1.20 ม. พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.(รวม 2 ฝั่ง)								
	- งานเคลียร์ร่องถนนผิวทางทำเต็ม ปรับผิวเดิม	1,075.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	32,250.00	32,250.00	
	- งานรื้อถอนขอบบ่อพัก ละครดับลง	120.00	บ่อ	0.00	0.00	35.00	4,200.00	4,200.00	
	- หินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม.	193.00	ลบ.ม.	373.00	71,989.00	99.00	19,107.00	91,096.00	
	- ทราฮายาอัดแน่นหนา 0.05 ม.	67.00	ลบ.ม.	515.00	34,505.00	99.00	6,633.00	41,138.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง, $f_c' = 240$ ksc. (T=0.15 ม.)	161.00	ลบ.ม.	1,825.00	293,825.00	306.00	49,266.00	343,091.00	
	- ตะแกรง Wire mesh สก.3.8มม@0.20ม.	1,075.00	ตร.ม.	41.00	44,075.00	5.00	5,375.00	49,450.00	
	- เหล็กเสริม RB 15 มม.	403.00	กก.	24.00	9,672.00	4.00	1,612.00	11,284.00	
	- ยางแอสฟัลต์ผสมทราย	229.00	ม.	25.00	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00	
	- ไม้แบบ	55.00	ลบ.ฟ.	300.00	16,500.00	133.00	7,315.00	23,815.00	
	- ตะปู	14.00	กก.	48.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	รวมงานหมวด 1			476,963.00		125,758.00	602,721.00	602,721.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายชัยฤกษ์พัฒนา สุขเสถียร)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ.....
(นายชยกรณ สมนคุณ)

นายช่างโยธา 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูวนทร์ ชันติมิตร)

นายช่างโยธา 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานก่อสร้างแนวคันหินรางรับน้ำ ค.ส.ล ความยาว ~1,082 ม. (รวม 2 ฝั่ง)								
	- งานรื้อถอนแนวคันหินเดิม ปรับผิวดินเดิมอัดแน่น	1,082.00	ม.	0.00		35.00	37,870.00	37,870.00	
	- ทราฮายอัดแน่นหนา 0.05 ม.	32.00	ลบ.ม.	515.00		99.00	3,168.00	19,648.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง, f'c = 240 ksc.	108.00	ลบ.ม.	1,825.00		306.00	33,048.00	230,148.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	895.00	กก.	25.00		4.00	3,580.00	25,955.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	1,765.00	กก.	25.00		4.00	7,060.00	51,185.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	46.00		0.00	0.00	3,680.00	
	- ไม้แบบ	102.00	ลบ.ฟ.	300.00		133.00	13,566.00	44,166.00	
	- ตะปู	36.00	กก.	48.00		0.00	0.00	1,728.00	
	รวมหมวดงาน 2			316,088.00		98,292.00	414,380.00		
3	หมวดงานก่อสร้างฝายบ่อพัก จำนวน 120 บ่อ (รวม 2 ฝั่ง)								
	- งานหล่อขอบ่อใหม่	120.00	บ่อ	200.00		60.00	7,200.00	31,200.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง, f'c = 240 ksc.	11.00	ลบ.ม.	1,825.00		306.00	3,366.00	23,441.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	1,012.00	กก.	25.00		4.00	4,048.00	29,348.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายปรกรณ์ สนานคุณ)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายภูวินทร์ ชันติมิตร)

นายช่างโยธา 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	1,858.00	กก.	24.00	44,592.00	4.00	7,432.00	52,024.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	86.00	กก.	46.00	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม. (ฝาข้อ)	103.00	ท่อน	687.00	70,761.00	205.00	21,115.00	91,876.00	
	- ไม้แบบ	55.00	พ ³	300.00	16,500.00	133.00	7,315.00	23,815.00	
	- ตะปู	14.00	กก.	48.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	- ท่อ PVC. ศก. 2" ชั้น 8.5 (ฝาข้อพัก)	31.00	ท่อน	143.00	4,433.00	40.00	1,240.00	5,673.00	
	รวมหมวดงาน 3				210,289.00		51,716.00	262,005.00	
	รวมงานหมวด 1+2+3				1,003,340.00		275,766.00	1,279,106.00	
	FACTOR F, งานถนน =	1.3365						1,709,525.17	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							1,700,000.00	

(หนังสือแจ้งแต่สภาพถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยฤกษ์พัฒนา สุขเสถียร)

นายช่างโยธา 7 ว.



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปกรณ์ สมนาคม)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูวินทร์ ชันติมิตร)

นายช่างโยธา 5