

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพระพุทธบาท 9  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ .
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท
- ๓ ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล กว้าง 0.30 ม.ยาว 45 ม. มีฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เป็นเงิน 150,000 บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แนบ ปร.๔ และแนบ ปร.๕
- ๕.๒ - /
- ๕.๓ -
- ๕.๔ -
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายรัชชัย ประกอบสมบัติ
- ๖.๒ นายภูวินทร์ ชันติมิตร
- ๖.๓ นายสุวัฒน์ ธนพันธ์ชัย

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประเภท ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพระพุทธบาท 9

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพระพุทธบาท 9 ค.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

แบบเลขที่ /


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพระพุทธบาท 9	112,889	1.3365	150,876	
2	งานอื่นๆ			-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,876	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

  
(นายวัชชัย ประกอบสมบัติ)


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 7

กรรมการ

  
(นายอุวินทร์ ชันติมิตร)

นายช่างโยธา 5

กรรมการ

  
(นายสุวัจน์ ฐนุพันธุ์ชัย)

นายช่างโยธา 4

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประเภท ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ศ.ถ ซอยพระพุทธรบาท 9

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพระพุทธรบาท 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


แบบเลขที่ /

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ศ.ถ ซอยพระพุทธรบาท 9	112,889	1.3365	150,876	
2	งานอื่นๆ			-	
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,876	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ




ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ แผงขี้ง)

ผู้ช่วยวิศวกร

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายพูนศักดิ์ ริงศิริธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




ผู้เห็นชอบ

(นางสาวสุณี มิ่งถาวรคนตรี)

ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายยศอรรถ บิคมพึ่ง)

ประมาณราคางาน ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพระพุทธรบาท 9  
สถานที่ก่อสร้าง ขอยพระพุทธรบาท 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  
ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ เฟ่งอัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ม.ยาว 45 ม.								
1.1	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- ดินชุด	24.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,376.00 /	2,376.00 /	
	- ทราฮายาอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	515.00	2,060.00 /	99.00	396.00 /	2,456.00 /	
	- คอนกรีตหยาบรองฐาน, f'c = 180 ksc.cld	3.00	ลบ.ม.	1,785.00	5,355.00 /	306.00	918.00 /	6,273.00 /	
	- คอนกรีตโครงสร้าง, f'c = 240 ksc.cld	11.00	ลบ.ม.	1,824.00	20,064.00 /	306.00	3,366.00 /	23,430.00 /	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	218.00	กก.	25.00	5,450.00 /	4.00	872.00 /	6,322.00 /	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	584.00	กก.	24.00	14,016.00 /	4.00	2,336.00 /	16,352.00 /	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	48.00	1,152.00 /	0.00	0.00	1,152.00 /	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	17.00	ท่อน	716.00	12,172.00 /	210.00	3,570.00 /	15,742.00 /	
	- ไม้แบบ	31.00	พ <sup>3</sup>	300.00	9,300.00 /	133.00	4,123.00 /	13,423.00 /	
	- ตะปู	18.00	กก.	56.00	1,008.00 /	0.00	0.00	1,008.00 /	
1.2	งานฝักรางระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง, f'c = 240 ksc.cld	3	ลบ.ม.	1,824.00	5,472.00 /	306.00	918.00 /	6,390.00 /	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	412	กก.	24.00	9,888.00 /	4.00	1,648.00 /	11,536.00 /	
	- ลวดผูกเหล็ก	12	กก.	48.00	576.00 /	0.00	0.00	576.00 /	
	- ไม้แบบ	13	พ <sup>3</sup>	300.00	3,900.00 /	133.00	1,729.00 /	5,629.00 /	
	- ตะปู	4	กก.	56.00	224.00 /	0.00	0.00	224.00 /	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>112,889.00 /</b>	