

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 และ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย ค.ส.ล ระยะที่ 3 (บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,380,000.00 บาท
- ๓ ลักษณะงาน
 โดยสังเขป 1.ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ ระยะที่ 3
2.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย ค.ส.ล ระยะที่ 3 (บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3)
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน 25,380,000.00 บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ _____
- ๕.๒ _____ -
- ๕.๓ _____ -
- ๕.๔ _____ -
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม
- ๖.๒ นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร
- ๖.๓ นายภูวินทร์ ชันติมิตร

สรุปราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- ประเภท 1.ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3
2.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย ค.ส.ล ระยะที่ 3 จำนวน 3 บ่อ
- เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- สถานที่ก่อสร้าง บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- แบบเลขที่ พช. 1 / 2558
- กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวนรวมทั้งหมด 6 แผ่น
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๕๖ ส.ค. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7% หรือ Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 - ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	18,208,923.00	1.2540	22,833,989.44 <u>22,830,000.00</u>	(F) งานทาง
2	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย ค.ส.ล ระยะที่ 3 - ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,015,292.00	1.2700	2,559,420.84 <u>2,550,000.00</u>	(F) งานอาคาร
3	งานอื่นๆ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,393,410.28	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			<u>25,380,000.00</u>	
	(ยึดใบทำด้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภูวินทร์ จันทร์มิตร)

นายช่างโยธา 5

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 22,830,000.00 บาท
- ๓ ลักษณะงาน
 โดยสังเขป 1.ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบ ระยะที่ 3
2
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน 22,830,000.00 บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แนบ ปร.๔ และแนบ ปร.๕
- ๕.๒ -
- ๕.๓ -
- ๕.๔ -
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม
- ๖.๒ นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร
- ๖.๓ นายภูวินทร์ ชันติมิตร

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- ประเภท โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3
- เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- สถานที่ก่อสร้าง บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- แบบเลขที่ พช. 1 / 2558
- กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๕ ๖ ส.ค. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7% หรือ Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3	18,208,923.00	1.2540	22,833,989.44	
2	งานอื่นๆ				
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงาน.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			22,833,989.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			22,830,000.00	
	(ยึดสิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพูนศักดิ์ ริงศิริกรพุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร)

นายช่างโยธา 7 ว.

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภูวินทร์ ชันติมิตร)

นายช่างโยธา 5

กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานบ่อขยะฝั่งกลบ ระยะที่ 3								
	- บดอัดดินเดิม	3,650.00	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	219,000.00	219,000.00	
	- งานขุดดิน	122,800.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	60.00	7,368,000.00	7,368,000.00	
	- ทรายถมบดอัดหนา 0.30 ม.	3,650.00	ลบ.ม.	476.00	1,737,400.00	60.00	219,000.00	1,956,400.00	
	- กรวดหรือหิน โกรนไม่ เบอร์ 2	249.00	ลบ.ม.	402.00	100,098.00	63.00	15,687.00	115,785.00	
	- งานปูแผ่น Geotextile ประเภทที่ 3 พร้อมการเชื่อมต่อ	21,120.00	ตร.ม.	83.00	1,752,960.00	18.00	380,160.00	2,133,120.00	
	- งานปูแผ่น HDPE หนา 1.5 มม. พร้อมการเชื่อมต่อ	21,120.00	ตร.ม.	196.00	4,139,520.00	50.00	1,056,000.00	5,195,520.00	
	- งานปูแผ่น Geotextile ประเภทที่ 1 พร้อมการเชื่อมต่อ	1,287.00	ตร.ม.	108.00	138,996.00	18.00	23,166.00	162,162.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด ศก. 250 มม. ชั้น 8.5	460.00	ม.	490.00	225,400.00	150.00	69,000.00	294,400.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด ศก. 300 มม. ชั้น 8.5	734.00	ม.	804.00	590,136.00	200.00	146,800.00	736,936.00	
	- งานบ่อระบายน้ำ	4.00	บ่อ	4,900.00	19,600.00	2,000.00	8,000.00	27,600.00	
	รวมงานหมวด 1				8,704,110.00		9,504,813.00	18,208,923.00	
	FACTOR F, งานทาง =	1.2540						22,833,989.44	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							22,830,000.00	

(-ยึดใบส่งงานแปลนและรายการเป็นมาตรฐาน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายพูนศักดิ์ รัตติกรพุม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร)
 นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภูมินทร์ จันทิมิต)
 นายช่างโยธา 5