

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ สร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน (Universal Design Community Model)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 ๑. งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๓ หลังและ ๑ ห้อง
 ๒. งานก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ จำนวน ๔ แห่ง
 ๓. งานก่อสร้างแท่น คสล. รองรับลิฟท์คนพิการ จำนวน ๑ แท่น
 ๔. งานติดตั้งจุดตรวจคนพิการพร้อมป้ายสัญลักษณ์
 ๕. งานครุภัณฑ์ (ติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว)
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แนบ พร.๔ และแนบ พร.๕
 - ๕.๒ -
 - ๕.๓ -
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ
 - ๖.๒ นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์
 - ๖.๓ นายธวัชชัย ประกอบสมบัติ
- ๗ ราคาอ้างอิง
 - ๗.๑ ราคาพาณิชย์ ณ วันที่ จังหวัด เพชรบูรณ์ เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐
 - ๗.๒ ราคาร้านค้า งานติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด
 - ๗.๒.๑ บริษัท เจริญทองลิฟท์ จำกัด
 - ๗.๒.๒ R.T. ELEVATOR LIMITED PARTNERSHIP
 - ๗.๒.๓ บริษัท ไทย ลิฟท์ จำกัด

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- โครงการ สร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน (Universal Design Community Model)
- เจ้าของงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
- สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- กำหนดราคากลางตามแบบเลขที่ พช. 22 / 2560
- กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 22 แผ่น , ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป หมวดงานก่อสร้าง - งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 13 หลังและ 1 ห้อง - งานก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ จำนวน 4 แห่ง - งานก่อสร้างแท่น คสล. รองรับลิฟท์สำหรับคนพิการ 1 แท่น - งานตีเส้นที่จอดรถคนพิการพร้อมป้ายสัญลักษณ์	2,139,074.49 579,168.79 317,405.84 69,390.08	
2	หมวดงานครุภัณฑ์ (ติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว) เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00% เงินประกันผลงาน..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%	1,337,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น ปรับค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น (-สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)	4,442,539.19 4,442,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิชาชัย ประกอบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


- โครงการ สร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน (Universal Design Community Model)
- เจ้าของงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
- สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- กำหนดราคากลางตามแบบเลขที่ พช. 22 / 2560
- กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 22 แผ่น
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ - ๑ ส.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี 7% หรือ Factor F	รวมค่าซื้อวัสดุ เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้างอาคาร - งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 13 ห้องและ 1 ห้อง - งานก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ จำนวน 4 แห่ง - งานก่อสร้างแท่น คสล. รองรับลิฟท์สำหรับคนพิการ 1 แท่น - งานตีเส้นที่จอดรถคนพิการพร้อมป้ายสัญลักษณ์	2,382,809.60	1.3031	3,105,039.19	
2	หมวดงานครุภัณฑ์ - งานติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ 1 ตัว	1,250,000.00	1.07	1,337,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงาน.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างและครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			4,442,539.19	
	ปรับราคาก่อสร้างและครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			4,442,000.00	
	(-สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ)
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวินิช รุ่งเรืองฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรัชชัย ประกอบสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ สร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคน (Universal Design Community Model)

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

กำหนดราคากลางตามแบบเลขที่ พช. 22 / 2560

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ (วัดมหาธาตุ) จำนวน 2 หลัง								
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ถ								
	- งานรื้อถอนพื้นเดิม เคลียร์วางผัง ปรับพื้นที่	1.00	LS.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- ดินขุด ดินถมกลับฐานราก	3.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	270.00	270.00	
	- ทราซหยาบอัดแน่นปรับระดับ	0.50	ลบ.ม.	536.00	268.00	90.00	45.00	313.00	
	- คอนกรีตหยาบ, f'c = 180 ksc.	0.50	ลบ.ม.	1,740.00	870.00	275.00	137.50	1,007.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง, f'c = 240 ksc.	2.20	ลบ.ม.	1,840.00	4,048.00	275.00	605.00	4,653.00	
	- เสาคเหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	2.00	ท่อน	738.00	1,476.00	220.00	440.00	1,916.00	
	- แผ่น plate ขนาด 150x150x2.0 มม. พุก 4-M 12 มม.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	- แผ่น plate ขนาด 100x100x2.0 มม. ปิดหัวเสา	4.00	ชุด	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
	- เหล็ก Wire Mesh ศก.3.8 มม@ 0.20 ม.	7.00	ตร.ม.	25.00	175.00	5.00	35.00	210.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	31.00	กก.	17.00	527.00	4.00	124.00	651.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	110.00	กก.	18.00	1,980.00	4.00	440.00	2,420.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.00	กก.	47.00	188.00	0.00	0.00	188.00	
	- ไม้แบบ (คิด 60%)	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	133.00	1,596.00	5,196.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เพ็งพินิจ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ประกอบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู (คิดจากไม้แบบ 100%)	5.00	กก.	47.00	235.00	0.00	0.00	235.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00	
	รวมงาน 1.1				16,417.00		8,322.50	24,739.50	
1.2	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท กรูณวนกันความร้อน PE. 5 มม.	11.00	ตร.ม.	320.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับหลังคาหลังคาเมทัลชีท	1.00	LS.	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- โครงคร่าวไม้เชิงชาย 1 1/2"x3" ยาว 0.30 ม.+อุปกรณ์ติดตั้ง	14.00	ท่อน	45.00	630.00	15.00	210.00	840.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8" ไม้เทียม ทาสี	13.00	ม.	300.00	3,900.00	45.00	585.00	4,485.00	
	- ค่าแรงมุงประเบื้องหลังคา+เชิงชาย	11.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	770.00	770.00	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 20 x 2.3 มม ยาว 6.00 ม.	3.00	ท่อน	540.00	1,620.00	160.00	480.00	2,100.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม ยาว 6.00 ม.	4.00	ท่อน	874.00	3,496.00	250.00	1,000.00	4,496.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00	
	- ลวดเชื่อม E60	1.00	ท่อน	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก	11.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	550.00	550.00	
	รวมงาน 1.2				15,251.00		3,945.00	19,196.00	
1.3	งานสถาปัตยกรรม								
ผ1	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ (รวมคานเอ็น+เสาเอ็น)	18.00	ตร.ม	285.00	5,130.00	150.00	2,700.00	7,830.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ประกอบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ผ2	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ผิวกรูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" สูง 1.80 ม.	14.00	ตร.ม	300.00	4,200.00	100.00	1,400.00	5,600.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นปูนใหม่+ทาสีน้ำพลาสติก	22.00	ตร.ม	45.00	990.00	35.00	770.00	1,760.00	
พ1	- พื้นค.ส.ล ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12"x12"	4.00	ตร.ม	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
พ2	- พื้นค.ส.ล ผิวขัดหยาบ (ทางเดินโดยรอบ)	7.00	ตร.ม	25.00	175.00	35.00	245.00	420.00	
ป1	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแขวนบนด้านนอก บานกระจกกรอบอลูฯ ขนาด 1.00 x 1.85 ม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	รวมงาน 1.3				17,445.00		6,015.00	23,460.00	
1.4	งานระบบสุขาภิบาล								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	5,560.00	5,560.00	450.00	450.00	6,010.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน+ พร้อมก๊อกน้ำ + ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	450.00	450.00	4,300.00	
	- สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน พร้อมบอกลาวัว	1.00	ชุด	215.00	215.00	70.00	70.00	285.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู สแตนเลส	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60x1.60 ม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- ชุดราวจับสแตนเลสแบบติดข้างผนัง (แบบ 2 ขา)บริเวณ โถส้วม	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	- ชุดราวจับสแตนเลสแบบติดที่พื้นและข้างผนัง (แบบ 3 ขา) บริเวณอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	105.00	105.00	4,605.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ประกอบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	- ชุดฝาตะแกรงกรองผงชนิดคักกลีน ขนาด 3 " สแตนเลส	1.00	ชุด	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	- ระบบท่อน้ำประปา	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ระบบท่อ โสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมส่วนกรองและส่วนกรอง ชนิดไม้เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร (พร้อมฐาน ค.ส.กรองพื้น)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	รวมงาน 1.4				34,075.00		5,360.00	39,435.00	
1.5	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าหน้ากลมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 40 วัตต์	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	225.00	225.00	100.00	100.00	325.00	
	- สวิตช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ และ โคมไฟหน้าห้อง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- สายไฟฟ้ามาตรฐาน กพผ. และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	LS.	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
รวมงาน 1.5				6,775.00		1,200.00	7,975.00		
รวมงาน 1.1+1.2+...+1.5					89,963.00		24,842.50	114,805.50	
ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 หลัง		2.00	หลัง					229,611.00	
1.6	งานก่อสร้างทางลาดเข้าห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลัง								
	- ทางลาด ค.ส.ล ขนาด 1.50 x 6.00 ม. มีขอบกันล้อสูง 0.10 ม. ติดตั้งราวกันตกสแตนเลสทั้ง 2 ฝั่ง ทำผิวทรายล้าง เซาะร่อง	9.00	ตร.ม.	2,500.00	22,500.00	650.00	5,850.00	28,350.00	
	- ทางลาด ค.ส.ล ขนาด 1.50 x 8.00 ม. มีขอบกันล้อสูง 0.10 ม. ติดตั้งราวกันตกสแตนเลสทั้ง 2 ฝั่ง ทำผิวทรายล้าง เซาะร่อง	12.00	ตร.ม.	2,500.00	30,000.00	650.00	7,800.00	37,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เพ็งทินิจ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชาชัย ประกอบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงาน 1.6				52,500.00		13,650.00	66,150.00	
	รวมหมวดงาน 1							295,761.00	
2	หมวดงานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ (วัดเพชรวาราม) จำนวน 2 หลัง								
2.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล								
	- งานรื้อถอนพื้นเดิม เคลียร์วางผัง ปรับพื้นที่	1.00	LS.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- ดินซุด ดินถมกลับฐานราก	3.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	270.00	270.00	
	- ทราฮายาบอัดแน่นปรับระดับ	0.50	ลบ.ม.	536.00	268.00	90.00	45.00	313.00	
	- คอนกรีตหยาบ, f _c ' = 180 ksc.	0.50	ลบ.ม.	1,740.00	870.00	275.00	137.50	1,007.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง, f _c ' = 240 ksc.	2.20	ลบ.ม.	1,840.00	4,048.00	275.00	605.00	4,653.00	
	- เสาเหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	2.00	ท่อน	738.00	1,476.00	220.00	440.00	1,916.00	
	- แผ่น plate ขนาด 150x150x2.0 มม. พุก 4-M 12 มม.	4.00	ซุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	- แผ่น plate ขนาด 100x100x2.0 มม. ปิดหัวเสา	4.00	ซุด	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
	- เหล็ก Wire Mesh ศก.3.8 มม@ 0.20 ม.	7.00	ตร.ม.	25.00	175.00	5.00	35.00	210.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	31.00	กก.	17.00	527.00	4.00	124.00	651.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	110.00	กก.	18.00	1,980.00	4.00	440.00	2,420.00	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.00	กก.	47.00	188.00	0.00	0.00	188.00	
	- ไม้แบบ (คิด 60%)	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	133.00	1,596.00	5,196.00	
	- ตะปู (คิดจากไม้แบบ 100%)	5.00	กก.	47.00	235.00	0.00	0.00	235.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ)
 รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายรัชชัย ประกอบสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	6/22 หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงาน 2.1				16,417.00		8,322.50	24,739.50	
2.2	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคามทัลชีท กรุณวนกันความร้อน PE. 5 มม.	11.00	ตร.ม.	320.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับหลังคาหลังคามทัลชีท	1.00	LS.	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- โครงคร่าวไม้เชิงชาย 1 1/2"x3" ยาว 0.30 ม.+อุปกรณ์ติดตั้ง	14.00	ท่อน	45.00	630.00	15.00	210.00	840.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8" ไม้เทียม ทาสี	13.00	ม.	300.00	3,900.00	45.00	585.00	4,485.00	
	- ค่าแรงมุงประเบื้องหลังคา+เชิงชาย	11.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	770.00	770.00	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 20 x 2.3 มม ยาว 6.00 ม.	3.00	ท่อน	540.00	1,620.00	160.00	480.00	2,100.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม ยาว 6.00 ม.	4.00	ท่อน	874.00	3,496.00	250.00	1,000.00	4,496.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00	
	- ลวดเชื่อม E60	1.00	ห่อ	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก	11.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	550.00	550.00	
	รวมงาน 2.2				15,251.00		3,945.00	19,196.00	
2.3	งานสถาปัตยกรรม								
ผ1	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ (รวมคานเอ็น+เสาเอ็น)	18.00	ตร.ม	285.00	5,130.00	150.00	2,700.00	7,830.00	
ผ2	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น ผิวกรูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" สูง 1.80 ม.	14.00	ตร.ม	300.00	4,200.00	100.00	1,400.00	5,600.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นปูนใหม่+ทาสีน้ำพลาสติก	22.00	ตร.ม	45.00	990.00	35.00	770.00	1,760.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรัชชัย ประกอบสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
พ1	- พื้นค.ส.ล ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12"x12"	4.00	ตร.ม	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
พ2	- พื้นค.ส.ล ผิวขัดหยาบ (ทางเดินโดยรอบ)	7.00	ตร.ม	25.00	175.00	35.00	245.00	420.00	
ป1	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแขวนบนค้ำด้านนอก บานกระจกกรอบอลูฯ ขนาด 1.00 x 1.85 ม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	รวมงาน 2.3				17,445.00		6,015.00	23,460.00	
2.4	งานระบบสุขาภิบาล								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	5,560.00	5,560.00	450.00	450.00	6,010.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน+ พร้อมก๊อกน้ำ + ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	450.00	450.00	4,300.00	
	- สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน พร้อมบอกลาวัว	1.00	ชุด	215.00	215.00	70.00	70.00	285.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู สแตนเลส	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60x1.60 ม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- ชุดราวจับสแตนเลสแบบติดข้างผนัง (แบบ 2 ขา)บริเวณ โถส้วม	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	- ชุดราวจับสแตนเลสแบบติดที่พื้นและข้างผนัง (แบบ 3 ขา) บริเวณอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	105.00	105.00	4,605.00	
	- ชุดฝาตะแกรงกรองผงชนิดคักกลีน ขนาด 3" สแตนเลส	1.00	ชุด	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	- ระบบท่อน้ำประปา	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ระบบท่อไฮโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เพ็งพินิจ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ประกอบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมส่วนกรองและส่วนกรอง ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร (พร้อมฐาน ค.ส.กรองพื้น) รวมงาน 2.4	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า				34,075.00		5,360.00	39,435.00	
	- โคมไฟฟ้าหน้ากลมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 40 วัตต์	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	225.00	225.00	100.00	100.00	325.00	
	- สวิตช์ถูกเงินห้องน้ำคนพิการ และ โคมไฟหน้าห้อง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
- สายไฟฟ้ามาตรฐาน กพผ. และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	LS.	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00		
	รวมงาน 2.5				6,775.00		1,200.00	7,975.00	
	รวมงาน 2.1+2.2+.....+2.5				89,963.00		24,842.50	114,805.50	
	ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 หลัง	2.00	หลัง					229,611.00	
2.6	งานก่อสร้างทางเดินเท้าเข้าห้องน้ำสำหรับคนพิการ								
	- ทางเดินเท้า ค.ส.ล ขนาด 2.00 x 10.00 ม.หนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก Wire mesh สก.3.8 มม.@ 0.20 ม. ผิวขัดหยาบ	20.00	ตร.ม.	260.00	5,200.00	78.00	1,560.00	6,760.00	
	รวมงาน 2.6				5,200.00		1,560.00	6,760.00	
	รวมหมวดงาน 2							236,371.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ประกอบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3	หมวดงานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ (วัดช้างเผือก) จำนวน 1 หลัง , (วัดประตูดาว) จำนวน 1 หลัง , (วัดภูเขาดิน) จำนวน 1 หลัง , (วัดทุ่งสะเดียง) จำนวน 1 หลัง ศูนย์สาธิตการสุขชุมชนที่ 3 (บ้านเด่น) จำนวน 1 หลัง , ศูนย์สาธิตการสุขชุมชนที่ 14 (คลองตาลา) จำนวน 1 หลัง , สวนสาธิตการสุขชุมชนที่ 1 หลัง อาคารสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง , อาคารสาธิตการสุข เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง							
3.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล							
	- งานรื้อถอนพื้นเดิม เคลียร์วางผัง ปรับพื้นที่	1.00	LS.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	- ดินขุด ดินถมกลับฐานราก	3.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	270.00	270.00
	- ทราซหยาบอัดแน่นปรับระดับ	0.50	ลบ.ม.	536.00	268.00	90.00	45.00	313.00
	- คอนกรีตหยาบ, f'c = 180 ksc.	0.50	ลบ.ม.	1,740.00	870.00	275.00	137.50	1,007.50
	- คอนกรีต โครงสร้าง, f'c = 240 ksc.	2.20	ลบ.ม.	1,840.00	4,048.00	275.00	605.00	4,653.00
	- เสวเหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	2.00	ท่อน	738.00	1,476.00	220.00	440.00	1,916.00
	- แผ่น plate ขนาด 150x150x2.0 มม. พุก 4-M 12 มม.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00
	- แผ่น plate ขนาด 100x100x2.0 มม. ปิดหัวเสา	4.00	ชุด	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00
	- เหล็ก Wire Mesh สก.3.8 มม@ 0.20 ม.	7.00	ตร.ม.	25.00	175.00	5.00	35.00	210.00
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	31.00	กก.	17.00	527.00	4.00	124.00	651.00
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	110.00	กก.	18.00	1,980.00	4.00	440.00	2,420.00
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.00	กก.	47.00	188.00	0.00	0.00	188.00
	- ไม้แบบ (ลิด 60%)	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	133.00	1,596.00	5,196.00
	- ตะปู (ลิดจากไม้แบบ 100%)	5.00	กก.	47.00	235.00	0.00	0.00	235.00
	- สีนํ้ามันกันสนิม	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ)

รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย รุ่งเรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัย ประกอบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง